

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและให้บริการยานพาหนะ
 สถานที่ก่อสร้าง 398 หมู่ 9 ถนนสวรรคร์วิถี ตำบลนครสวรรค์ อำเภอมือง จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 แบบเลขที่ -
 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน บาท	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
1	งานก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและให้บริการยานพาหนะ								
1.1	อาคารบริการยานพาหนะ ม.โม								
	งานโครงสร้าง	1.00	เหมา	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	1.1.1) งานติดตั้งรังสถานีก่อสร้างพร้อมร้อยสาย								
	รวมงานเตรียมการก่อสร้าง								
	งานเสาเข็ม								
	1.1.2) เสาเข็มเจาะ ๑๐.35 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 40 ตัน/ต้น	8.00	ต้น	8,809.52	70,476.19	-	-	70,476.19	
	1.1.3) ดัดหัวเสาเข็ม	8.00	ต้น	-	-	300.00	2,400.00	2,400.00	
	1.1.4) วิธี SEISMIC INTEGRITY TEST	8.00	จุด	300.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	รวมงานเสาเข็ม				72,876.19		2,400.00	75,276.19	
	งานโครงสร้างฐานรากคอนกรีตและเสาตอม่อ								
	1.1.5) ดินซุด	22.50	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,227.50	2,227.50	
	1.1.6) ดินถม	19.69	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,949.31	1,949.31	
	1.1.7) ทรายถมอัดแน่น	1.20	ลบ.ม.	350.00	420.00	91.00	109.20	529.20	
	1.1.8) คอนกรีตขยาย	0.51	ลบ.ม.	1,860.00	948.60	300.00	153.00	1,101.60	
	1.1.9) คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (Cube)	2.40	ลบ.ม.	1,940.00	4,656.00	300.00	720.00	5,376.00	
	1.1.10) แบบหล่อคอนกรีต	15.36	ตร.ม.	300.00	4,608.00	100.00	1,536.00	6,144.00	
	1.1.11) ตะปู	3.84	กก.	56.00	215.04	-	-	215.04	
	1.1.12) RB 6 mm	18.57	กก.	25.36	470.94	4.40	81.71	552.64	
	1.1.13) RB 9 mm	15.38	กก.	24.19	372.04	4.40	67.67	439.71	
	1.1.14) DB 12 mm	111.18	กก.	27.20	3,024.10	3.60	400.25	3,424.34	
	1.1.15) DB 16 mm	197.82	กก.	27.20	5,380.70	3.60	712.15	6,092.86	
	1.1.16) ลวดผูกเหล็ก	6.15	กก.	32.71	201.17	-	-	201.17	
	รวมงานโครงสร้างฐานรากคอนกรีตและเสาตอม่อ				20,296.58		7,956.79	28,253.37	

Dim Sidi



แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและให้บริการยานพาหนะ

สถานที่ก่อสร้าง 398 หมู่ 9 ถนนสุวรรณศรวิถี ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงินบาท	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
	งานโครงสร้างพร้อมหลังคา								
	งานเสา บ่อยึดหัวเสา และ แผ่น Plate								
	1.1.17) เสาเหล็ก I-Beam ขนาด 300x150x8x13 มม.	869.40	กก.	67.29	58,500.00	12.01	10,440.00	68,940.00	
	1.1.18) เหล็กกลม ขนาด 1 นิ้ว หน้า 2.3 มม.	157.83	กก.	26.50	4,182.58	10.80	1,704.60	5,887.18	
	1.1.19) เหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว หน้า 3.2 มม.	471.86	กก.	26.31	12,412.25	10.88	5,135.45	17,547.70	
	1.1.20) แผลเหล็กตัว ขนาด 100x50x2.3 มม.	1,544.94	กก.	51.12	78,979.20	10.94	16,904.32	95,883.52	
	1.1.21) แผ่น Steel plate 500x350x35 มม. ฐานเสา	4.00	แผ่น	706.38	2,825.53	80.00	320.00	3,145.53	
	1.1.22) แผ่น Steel plate 300x150x35 มม. หัวเสา	4.00	แผ่น	706.38	2,825.53	80.00	320.00	3,145.53	
	1.1.23) เจ็บบท Bolt dia. 20 mm 0.80 m long	48.00	ตัว	170.00	8,160.00	15.00	720.00	8,880.00	
	รวมรายการงานโครงสร้างพร้อมหลังคา				167,885.09		35,544.37	203,429.46	
	งานอื่นๆ								
	1.1.24) งานวางระบายน้ำ	48.00	ม.	2,000.00	96,000.00	-	-	96,000.00	
	รวมรายการงานโครงสร้างพร้อมหลังคา				96,000.00		-	96,000.00	
	รวม (งานโครงสร้าง)				357,057.86		75,901.16	432,959.02	
1.1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อย้าย								
	1.1.2.1) งานรื้อย้ายแผ่นหลังคาเดิม พร้อมขนย้าย	168.84	ตร.ม.	-	-	30.00	5,065.20	5,065.20	
	1.1.2.2) งานรื้อย้ายแผ่นฝ้าเดิม พร้อมขนย้าย	25.23	ตร.ม.	-	-	25.00	630.75	630.75	
	1.1.2.3) งานรื้อย้ายประตูห้องน้ำ+วงกบเดิม พร้อมขนย้าย	2.00	ชุด	-	-	120.00	240.00	240.00	
	1.1.2.4) งานรื้อย้ายสุขภัณฑ์ห้องน้ำเดิม พร้อมขนย้าย	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
	รวมงานรื้อย้าย				-		6,435.95	6,435.95	
	งานวัสดุหลังคา								
	1.1.2.5) แผ่นเมทัลชีท หน้า 0.40 มม. PU FOAM หน้า 1 นิ้ว (สีเลือกภายหลัง)	168.84	ตร.ม.	470.00	79,354.80	70.00	11,818.80	91,173.60	
	1.1.2.6) แผ่นปิดคอนกรีต Flashing แผ่นเหล็กยึดลอนหนา 0.40 มม.	12.00	ม.	185.00	2,220.00	70.00	840.00	3,060.00	
	1.1.2.7) แผ่นครอบสันหลังคา แผ่นเหล็กยึดลอนหนา 0.40 มม.	12.00	ม.	158.00	1,896.00	70.00	840.00	2,736.00	
	1.1.2.8) วัสดุยึด	771.36	ตัว	3.00	2,314.08	-	-	2,314.08	
	1.1.2.9) ฝ้าชายสำเร็จรูป	24.00	ม.	130.00	3,120.00	70.00	1,680.00	4,800.00	
	รวมงานวัสดุหลังคา				88,904.88		15,178.80	104,083.68	

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและให้บริการยานพาหนะ
 สถานที่ก่อสร้าง 398 หมู่ 9 ถนนสุวรรณศรวิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน			รวมเงินบาท	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง									
1.1.2.10	ผนังบุกระเบื้องเซรามิก (ขนาด สี ระบุภายหลัง) รวมงานผนังและตกแต่งผิวผนัง	25.00	ตร.ม	300.00	7,500.00	181.00	4,525.00	12,025.00		
	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น									
1.1.2.11	งานฉาบปูนเรียบภายใน	25.00	ตร.ม.	75.00	1,875.00	82.00	2,050.00	3,925.00		
1.1.2.12	(F2) พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.40x0.40 ม. ชนิดกันลื่น (ลายสีเลือกภายหลัง) รวมงานพื้นและตกแต่งผิวพื้น	4.00	ตร.ม.	420.00	1,680.00	158.00	632.00	2,312.00		
	งานประตู - หน้าต่าง									
1.1.2.13	ประตูบานเปิด UPVC ราง UPVC 2"x4 "ชนิดหนา ตัวบานทำจาก UPVC ชนิดหนา ขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (3 อันต่อประตู 1 บาน) คุมแจประตูกันบิด (สีและลายเลือกภายหลัง) รวมงานประตู - หน้าต่าง	2.00	ชุด	5,640.00	11,280.00	500.00	1,000.00	12,280.00		
	งานฝ้าเพดาน									
1.1.2.14	(C1) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	25.23	ตร.ม.	258.00	6,509.34	75.00	1,892.25	8,401.59		
1.1.2.15	(C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี หนาความชื้น รวมงานฝ้าเพดาน	4.00	ตร.ม.	301.00	1,204.00	75.00	300.00	1,504.00		
	งานทาสี									
1.1.2.16	งานทาสี อะคริลิกฝ้าเพดาน	29.23	ตร.ม.	40.00	1,169.20	30.00	876.90	2,046.10		
1.1.2.17	งานทาสีอะคริลิกถึงงา (ภายนอก) -นํ้ายารองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว -สีทาพื้นน้ำ 2 เที่ยว	200.00	ตร.ม	47.00	9,400.00	30.00	6,000.00	15,400.00		
	รวมงานทาสี				10,569.20		6,876.90	17,446.10		

(Handwritten signature)

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและให้บริการยานพาหนะ
 สถานที่ก่อสร้าง 398 หมู่ 9 ถนนสวรรควิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน บาท	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
	งานสุขภัณฑ์								
1.1.2.18)	อ่างล้างหน้า แบบขาตั้งพื้น	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	450.00	450.00	4,950.00	
1.1.2.19)	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	650.00	650.00	150.00	150.00	800.00	
1.1.2.20)	โถชักโครกชนิดนั่งราบ แบบ FLUSH TANK ผนังหนา 6 ลิตร	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	450.00	450.00	5,950.00	
1.1.2.21)	สายฉีดชำระสายอ่อน	1.00	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
1.1.2.22)	ที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส	1.00	ชุด	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00	
1.1.2.23)	ก๊อกเดี่ยว	2.00	ชุด	125.00	250.00	25.00	50.00	300.00	
1.1.2.24)	ฝักบัวอาบน้ำ	1.00	ชุด	750.00	750.00	70.00	70.00	820.00	
1.1.2.25)	ราวแขวนผ้า	1.00	ชุด	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00	
1.1.2.26)	กระจกเงา	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	70.00	70.00	2,070.00	
1.1.2.27)	ตะแกรงกั้นกลิ่นสแตนเลส	2.00	ชุด	450.00	900.00	70.00	140.00	1,040.00	
	รวมงานงบสุขภัณฑ์				15,800.00		1,590.00	17,390.00	

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและให้บริการยามาหาหนะ

สถานที่ก่อสร้าง 398 หมู่ 9 ถนนสวรรคตวิฑิต ตำบลนครสวรรค์ อำเภอมะเอนก จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงินบาท	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
งานอื่นๆ									
1.2.1.27	งานป้ายทองคำ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
1.2.1.28	งานติดตั้งประตูหน้าต่าง (ประตู)	1.00	งาน	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
1.2.1.29	งานติดตั้งรั้วรั้วด้วยต้นไม้และรั้วพืชม.ใน+ม.ย่านมิตรี สถานที่กำหนดภายหลัง	1.00	งาน	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	งานติดตั้งสายไฟฟ้า พร้อมปักเสา อาคารที่จอดรถไปอาคารหอจัดธรรม								
1.2.1.30	สายไฟ THW-A อลูมิเนียม 1x120 SQ.MM	650.00	ม.	81.00	52,650.00	60.00	39,000.00	91,650.00	
1.2.1.31	ร้อยสายประธานเก่า (ออก) จำนวน 4 เส้น	113.00	ม.	-	-	26.00	2,938.00	2,938.00	
1.2.1.32	เสาไฟฟ้า ครร. สูง 9 เมตร	2.00	ต้น	2,127.50	4,255.00	4,000.00	8,000.00	12,255.00	
1.2.1.33	ฟรีฟอร์ม รั้วสาย ขนาด 120 SQ.MM	12.00	งาน	138.00	1,656.00	20.00	240.00	1,896.00	
1.2.1.34	ลวดอลูมิเนียมกลม	40.00	งาน	18.70	748.00	5.00	200.00	948.00	
1.2.1.35	แคล้มทองเหลือง ขนาด 95-120 SQ.MM	10.00	งาน	75.00	750.00	5.00	50.00	800.00	
1.2.1.36	แร็คไฟฟ้า 4 ช่อง (หนา) พร้อมลูกแร็ค	2.00	งาน	153.00	306.00	20.00	40.00	346.00	
1.2.1.37	บ่อนเสาไฟฟ้า ขนาด 9 นิ้ว	8.00	งาน	59.00	472.00	60.00	480.00	952.00	
1.2.1.38	เทพื้นสายไฟแรงสูงแบบสลาย	1.00	งาน	350.00	350.00	10.00	10.00	360.00	
1.2.1.39	เทพื้นสายไฟธรรมดา	10.00	งาน	25.00	250.00	5.00	50.00	300.00	
	รวมงานอื่นๆ				342,437.00		51,008.00	393,445.00	
	รวม (รวมงานสถาปัตย์)				487,759.42		91,488.90	579,248.32	
1.1.3	งานระบบไฟฟ้า								
	แฉงย้อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
1.1.3.1	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 100A 3P 4สาย ขนาด 36 ช่อง	1.00	ชุด	13,975.00	13,975.00	1,200.00	1,200.00	15,175.00	
1.1.3.2	มิเตอร์ไฟฟ้า	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	500.00	500.00	6,000.00	
	โคมไฟ								
1.1.3.3	LED HIGH BAY 200W 24000 Lumen	6.00	ชุด	5,000.00	30,000.00	115.00	690.00	30,690.00	
	สวิตซ์และเต้ารับ								
1.1.3.4	สวิตซ์เดี่ยว ขนาด 16 A, 250 V, พร้อมหน้าปกและอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	95.00	380.00	80.00	320.00	700.00	
1.1.3.5	เต้ารับปลั๊ก (2ปลั๊ก) 16A 250A มีกราด พร้อมหน้าปกและอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	170.00	680.00	90.00	360.00	1,040.00	
1.1.3.6	งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุดอุปกรณ์	1.00	พม่า	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	รวม (รวมงานระบบไฟฟ้า)				80,535.00		3,070.00	83,605.00	
	รวมอาคารบริการยามาหาหนะ ม.โ.				925,352.28		170,460.06	1,095,812.34	

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและให้บริการยานพาหนะ

สถานที่ก่อสร้าง 398 หมู่ 9 ถนนสุวรรณศรที่ 1 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมาณราคาทางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน บาท	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
1.2	งานรับปรับปรุงภูมิทัศน์								
1.2.1	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานร้อยย้าย								
	1.2.1.1) งานร้อยย้ายแผ่นหลังคาเดิม พร้อมขนย้าย	220.00	ตร.ม.	-	-	30.00	6,600.00	6,600.00	
	1.2.1.2) งานร้อยย้ายผนัง พร้อมขนย้าย	78.00	ตร.ม.	-	-	40.00	3,120.00	3,120.00	
	1.2.1.3) งานร้อยย้ายแผ่นฝ้าเดิม พร้อมขนย้าย	212.00	ตร.ม.	-	-	25.00	5,300.00	5,300.00	
	รวมงานร้อยย้าย						15,020.00	15,020.00	
	งานวัสดุหลังคา								
	1.2.1.4) แผ่นเมทัลชีท ทหนา 0.40 มม. PU FOAM หนา 1 นิ้ว (สีเลือกภายหลัง)	220.00	ตร.ม.	470.00	103,400.00	70.00	15,400.00	118,800.00	
	1.2.1.5) แผ่นปิดครอบมุม Flashing แผ่นเหล็กรีดลอนหนา 0.40 มม.	24.00	ม.	185.00	4,440.00	70.00	1,680.00	6,120.00	
	1.2.1.6) แผ่นครอบเส้นหลังคา แผ่นเหล็กรีดลอนหนา 0.40 มม.	19.00	ม.	158.00	3,002.00	70.00	1,330.00	4,332.00	
	1.2.1.7) วัสดุยึด	1,052.00	ตัว	3.00	3,156.00	-	-	3,156.00	
	1.2.1.8) เริงขายสำเร็จรูป	62.00	ม.	130.00	8,060.00	70.00	4,340.00	12,400.00	
	รวมงานวัสดุหลังคา				122,058.00		22,750.00	144,808.00	
	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	1.2.1.9) ผนังบุกระเบื้องเซรามิค (ขนาด สี ระบุภายหลัง)	142.81	ตร.ม	300.00	42,843.00	181.00	25,848.61	68,691.61	
	รวมงานผนังและตกแต่งผิวผนัง				42,843.00		25,848.61	68,691.61	
	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	1.2.1.10) งานเสาเอ็น-ทับหลัง	50.00	ม.	79.00	3,950.00	44.00	2,200.00	6,150.00	
	1.2.1.11) งานผนังก่ออิฐมวลเบา	235.01	ตร.ม.	275.00	64,627.75	56.00	13,160.56	77,788.31	
	1.2.1.12) งานฉาบปูนเรียบภายใน	470.02	ตร.ม.	75.00	35,251.50	82.00	38,541.64	73,793.14	
	1.2.1.13) งานฉาบฉิม+เจาะร่อง	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	1.2.1.14) (F1) พื้นผิวกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.60x0.60 ม. (สายสีเลือกภายหลัง)	64.00	ตร.ม.	420.00	26,880.00	158.00	10,112.00	36,992.00	
	1.2.1.15) (F2) พื้นผิวกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.40x0.40 ม. ชนิดด้านกันสั่น (สายสีเลือกภายหลัง)	8.00	ตร.ม.	420.00	3,360.00	158.00	1,264.00	4,624.00	
	1.2.1.16) (F3) ระดับพื้นดินขึ้นขีดจำกัดความสะอาด	72.00	ตร.ม.	-	-	15.00	1,080.00	1,080.00	
	รวมงานพื้นและตกแต่งผิวพื้น				137,069.25		66,358.20	203,427.45	

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและให้บริการยานพาหนะ

สถานที่ก่อสร้าง 398 หมู่ 9 ถนนสุวรรณศรวิฑู ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงินบาท	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
งานประติรูป - หน้าที่่าง									
1.2.1.17	ป1 ประติรูปกระจกบานเปิดคู่ พร้อมช่องแสงติดตั้ง วงกบอลูมิเนียม 2"x4" ชนิดหนา 1.5 มม. 1.5 มม. ลูกฟักกระจกใสตัดเฉี่ยวหนาไม่น้อยกว่า 6 มม.	1.00	ชุด	17,638.00	17,638.00	3,895.00	3,895.00	21,533.00	
	ขนาด 3.80x2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
1.2.1.18	ป2 ประติรูปกระจกบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสงติดตั้ง วงกบอลูมิเนียม 2"x4" ชนิดหนา 1.5 มม. 1.5 มม. ลูกฟักกระจกใสตัดเฉี่ยวหนาไม่น้อยกว่า 6 มม.	1.00	ชุด	13,128.00	13,128.00	2,870.00	2,870.00	15,998.00	
	ขนาด 2.80x2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
1.2.1.19	ป3 ประติรูปบานเปิด UPVC วงกบ UPVC 2"x4" ชนิดหนา 1.5 มม. ลูกฟักกระจกใสตัดเฉี่ยวหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	5,640.00	11,280.00	500.00	1,000.00	12,280.00	
	ขนาด 3.80x2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
1.2.1.20	ป4 ประติรูปบานเลื่อน UPVC วงกบ UPVC 2"x4" ชนิดหนา 1.5 มม. ลูกฟักกระจกใสตัดเฉี่ยวหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (3 อันต่อประตู 1 บาน) กระจกใสตัดเฉี่ยวหนาไม่น้อยกว่า 6 มม.	1.00	ชุด	5,640.00	5,640.00	500.00	500.00	6,140.00	
	ขนาด 3.80x2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
1.2.1.21	น1 หน้าที่่างกระจกอลูมิเนียม 2"x4" ชนิดหนา 1.5 มม. ลูกฟักกระจกใสตัดเฉี่ยวหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (3 อันต่อประตู 1 บาน) กระจกใสตัดเฉี่ยวหนาไม่น้อยกว่า 6 มม.	1.00	ชุด	10,450.00	10,450.00	2,280.00	2,280.00	12,730.00	
	ขนาด 3.80x1.25 ม. ลูกเลื่อนบานเดี่ยว 8ชุด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
1.2.1.22	น2 หน้าที่่างกระจกอลูมิเนียม 2"x4" ชนิดหนา 1.5 มม. ลูกฟักกระจกใสตัดเฉี่ยวหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	1,270.00	1,270.00	175.00	175.00	1,445.00	
	ขนาด 0.50x0.70 ม. มั่งลวด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
				รวมเงินประตู - หน้าที่่าง	59,406.00		10,720.00	70,126.00	
งานฝ้าพาดาน									
1.2.1.23	(C1) ฝ้าพาดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่ามเหล็กชุบสังกะสี	64.00	ตร.ม.	258.00	16,512.00	75.00	4,800.00	21,312.00	
1.2.1.24	(C2) ฝ้าพาดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่ามเหล็กชุบสังกะสี ผนวกรวมขึ้น	80.00	ตร.ม.	301.00	24,080.00	75.00	6,000.00	30,080.00	
1.2.1.25	(C3) ฝ้าพาดานแผ่นฝ้าระบอบอากาศ เว้นร่อง 3 นิ้ว ขนาด 60 x 120 x 0.4 ซม. สีธรรมชาติ	68.00	แผ่น	55.00	3,740.00	75.00	5,100.00	8,840.00	
				รวมงานฝ้าพาดาน	44,332.00		15,900.00	60,232.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและให้บริการยานพาหนะ
 สถานที่ก่อสร้าง 398 หมู่ 9 ถนนสวรรคคีรี ตำบลนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
 หมายเลขเงินของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 ประมาณราคาตกลงโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
 แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน บาท	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
	งานทาสี								
1.2.1.26)	งานทาสีอะคริลิกสีงา (ภายใน)	43.30	ตร.ม	47.00	2,035.10	30.00	1,299.00	3,334.10	
	- นำยกรองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว								
	- สีทาทับหน้า 2 เที่ยว								
1.2.1.27)	งานขัดสีเก่า	43.30	ตร.ม	-	-	10.00	433.00	433.00	
1.2.1.28)	งานทาสีอะคริลิกสีงา (ภายใน)	9.60	ตร.ม	43.00	412.80	30.00	288.00	700.80	
	- นำยกรองพื้นใหม่กันด่าง 1 เที่ยว								
	- สีทาทับหน้า 2 เที่ยว								
1.2.1.29)	งานขัดสีเก่า	9.60	ตร.ม	-	-	10.00	96.00	96.00	
1.2.1.30)	งานทาสี อะคริลิกสีฟ้าพุดาน	212.00	ตร.ม.	40.00	8,480.00	30.00	6,360.00	14,840.00	
	รวมงานทาสี				10,927.90		8,476.00	19,403.90	
	งานสุขภัณฑ์								
1.2.1.31)	อ่างล้างหน้า แบบขาตั้งพื้น	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	450.00	450.00	4,950.00	
1.2.1.32)	ก๊อกตั้งอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	650.00	650.00	150.00	150.00	800.00	
1.2.1.33)	โถชักโครกชนิดนั่งราบ แบบ FLUSH TANK ผนัง 6 ลิตร	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	450.00	450.00	5,950.00	
1.2.1.34)	โถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	150.00	150.00	4,650.00	
1.2.1.35)	สายฉีดชำระสายอ่อน	1.00	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
1.2.1.36)	ที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส	1.00	ชุด	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00	
1.2.1.37)	ก๊อกตั้ง	1.00	ชุด	125.00	125.00	25.00	25.00	150.00	
1.2.1.38)	กระเบื้อง	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	70.00	70.00	2,070.00	
1.2.1.39)	ตะแกรงกั้นกลิ่นสแตนเลส	2.00	ชุด	450.00	900.00	70.00	140.00	1,040.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์				18,975.00		1,575.00	20,550.00	
	งานอื่นๆ								
1.2.1.40)	งานป้ายอาคาร, ห้องน้ำ	1.00	งาน	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
1.2.1.41)	งานติดตั้งเคอร์เกอร์จากปูน	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมงานอื่นๆ				10,500.00			10,500.00	
	รวม (หมวดงานสถาปัตยกรรม)				446,111.15		166,647.81	612,758.96	

(Handwritten signature)

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและให้บริการยานพาหนะ
 สถานที่ก่อสร้าง 398 หมู่ 9 ถนนสวรรคตวิถี ตำบลนครสวรรค์ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงินบาท	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
1.2.2	งานระบบประปา-สุขาภิบาล								
1.2.2.1)	ท่อน้ำโสตกร S Ø 4"	10.00	ม.	160.00	1,600.00	100.00	1,000.00	2,600.00	
1.2.2.2)	ท่อระบายน้ำพีพี W Ø 3"	10.00	ม.	45.00	450.00	40.00	400.00	850.00	
1.2.2.3)	ท่อประปา CW Ø 1/2"	30.00	ม.	58.00	1,740.00	40.00	1,200.00	2,940.00	
1.2.2.4)	ท่ออากาศ V ขนาด 1/2"	5.00	ม.	38.00	190.00	40.00	200.00	390.00	
1.2.2.5)	วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อ	1.00	พม่า	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
1.2.2.6)	Water gate ประตูน้ำ ขนาด dia. 3/4"	1.00	ชุด	264.00	264.00	90.00	90.00	354.00	
1.2.2.7)	มาตรวัดน้ำ ขนาด dia. 3/4"	1.00	ชุด	1,135.00	1,135.00	-	-	1,135.00	
1.2.2.8)	ปั้มน้ำอัตโนมัติ 150W	1.00	ชุด	6,270.00	6,270.00	500.00	500.00	6,770.00	
1.2.2.9)	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 ม.	20.00	ม.	220.00	4,400.00	150.00	3,000.00	7,400.00	
1.2.2.10)	บ่อพักน้ำเสีย ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	5.00	ชุด	1,000.00	5,000.00	150.00	750.00	5,750.00	
1.2.2.11)	ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,000 ลิตร	1.00	ชุด	4,990.00	4,990.00	1,500.00	1,500.00	6,490.00	
1.2.2.12)	ถังเก็บน้ำ 1,000 ลิตร	1.00	ชุด	6,090.00	6,090.00	500.00	500.00	6,590.00	
	รวม (หมวดงานระบบประปา-สุขาภิบาล)				37,129.00		9,140.00	46,269.00	

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและให้บริการยานพาหนะ
สถานที่ก่อสร้าง	398 หมู่ 9 ถนนสวรรคคีรี ตำบลนครสวรรค์ อำเภอมือทอง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประมาณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แบบเลขที่	-
เมื่อวันที่	12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงินบาท	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
1.2.3	งานระบบไฟฟ้า								
	แสงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	1.2.3.1) ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 6 ช่อง	1.00	ชุด	9,286.00	9,286.00	1,200.00	1,200.00	10,486.00	
	โคมไฟ								
	1.2.3.2) โคมดาวมีหลอดฝังฝ้า จีวี E27 ไม่น้อยกว่า 18 w	37.00	ชุด	490.00	18,130.00	112.00	4,144.00	22,274.00	
	สวิตซ์และตัวรับ								
	1.2.3.3) 1-สวิตซ์ ขนาด 16 A, 250 V, พร้อมหน้าปกและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	95.00	95.00	80.00	80.00	175.00	
	1.2.3.4) 2-สวิตซ์ ขนาด 16 A, 250 V, พร้อมหน้าปกและอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	125.00	250.00	80.00	160.00	410.00	
	1.2.3.5) 3-สวิตซ์ ขนาด 16 A, 250 V, พร้อมหน้าปกและอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	155.00	310.00	80.00	160.00	470.00	
	1.2.3.6) 4-สวิตซ์ ขนาด 16 A, 250 V, พร้อมหน้าปกและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	252.00	252.00	80.00	80.00	332.00	
	1.2.3.7) ตัวรับลิ้น (2บิต) 16A 250A มีกราวด์ พร้อมหน้าปกและอุปกรณ์ครบชุด	8.00	ชุด	170.00	1,360.00	90.00	720.00	2,080.00	
	1.2.3.8) มิเตอร์ไฟฟ้า	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	500.00	500.00	6,000.00	
	1.2.3.9) งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุดอุปกรณ์	1.00	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	รวม (หมวดงานระบบไฟฟ้า)				65,183.00		7,044.00	72,227.00	
	รวมงานปรับปรุงโครงสร้าง				548,423.15		182,831.81	731,254.96	
	รวมงานอาคารบริการยานพาหนะ ม.โษ ขนนา 35x52 ม.				1,473,775.43		353,291.87	1,827,067.30	




แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและให้บริการยานพาหนะ

สถานที่ก่อสร้าง 398 หมู่ 9 ถนนสุวรรณศรวิถี ตำบลนครสวรรค์ อำเภอมอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน บาท	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
2	งานก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและให้บริการยานพาหนะ								
2.1	งานโครงสร้าง								
2.1.1	งานเตรียมการก่อสร้าง								
2.1.1.1	งานเคลียร์สถานที่ก่อสร้างพร้อมเรือย้าย	1.00	พจน.	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
2.1.1.2	งานปรับพื้นที่ดินถม พร้อมบดอัดแน่น 85%	2,233.60	ลบ.ม.	160.00	357,376.00	30.00	67,008.00	424,384.00	
2.1.1.3	งานระบบกำจัดปลวก	1.00	พจน.	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	รวมงานเตรียมการก่อสร้าง				407,376.00		97,008.00	504,384.00	
2.1.2	งานเสาเข็ม								
2.1.2.1	เสาเข็มอกสี่เหลี่ยม ขนาด 0.30x0.30 ม. รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 25 ตัน/ต้น ยาว 8 ม.	27.00	ต้น	2,640.00	71,280.00	733.33	19,800.00	91,080.00	
2.1.2.2	ตัดหัวเสาเข็ม	27.00	ต้น	-	-	280.00	7,560.00	7,560.00	
	รวมงานเสาเข็ม				71,280.00		27,360.00	98,640.00	
2.1.3	งานโครงสร้างฐานรากคอนกรีตและเสาตอม่อ								
2.1.3.1	ดินขุด	103.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	10,197.00	10,197.00	
2.1.3.2	ดินถม	75.70	ลบ.ม.	-	-	99.00	7,494.30	7,494.30	
2.1.3.3	ทรายถมอัดแน่น	5.50	ลบ.ม.	350.00	1,925.00	91.00	500.50	2,425.50	
2.1.3.4	คอนกรีตหยาบ	4.65	ลบ.ม.	1,860.00	8,649.00	306.00	1,422.90	10,071.90	
2.1.3.5	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (Cube)	33.05	ลบ.ม.	1,940.00	64,117.00	306.00	10,113.30	74,230.30	
2.1.3.6	แบบหล่อคอนกรีต	124.08	ตร.ม.	300.00	37,224.00	100.00	12,408.00	49,632.00	
2.1.3.7	ตะปู	31.02	กก.	56.00	1,737.12	-	-	1,737.12	
2.1.3.8	RB 6 mm	10.35	กก.	25.36	262.48	4.40	45.54	308.02	
2.1.3.9	RB 9 mm	471.99	กก.	24.19	11,417.44	4.40	2,076.76	13,494.19	
2.1.3.10	DB 12 mm	610.04	กก.	27.20	16,593.09	3.60	2,196.14	18,789.23	
2.1.3.11	DB 16 mm	103.55	กก.	27.20	2,816.56	3.60	372.78	3,189.34	
2.1.3.12	DB 20 mm	340.86	กก.	27.20	9,271.39	3.10	1,056.67	10,328.06	
2.1.3.13	DB 25 mm	1,717.87	กก.	27.20	46,726.06	3.10	5,325.40	52,051.46	
2.1.3.14	ลาดผูกเหล็ก	57.64	กก.	32.71	1,885.40	-	-	1,885.40	
	รวมงานโครงสร้างฐานรากคอนกรีตและเสาตอม่อ				202,624.54		53,209.28	255,833.83	

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและให้บริการยานพาหนะ

สถานที่ก่อสร้าง 358 หมู่ 9 ถนนสุวรรณศรวิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน บาท	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
2.1.4	งานโครงสร้างคอนกรีตเสา ชั้นที่ 1								
	เสาชั้นที่ 1								
	2.1.4.1) คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (Cube)	0.87	ลบ.ม.	1,940.00	1,687.80	306.00	266.22	1,954.02	
	2.1.4.2) แบบหล่อคอนกรีต	16.80	ตร.ม.	300.00	5,040.00	100.00	1,680.00	6,720.00	
	2.1.4.3) ตะปู	4.20	กก.	56.00	235.20	-	-	235.20	
	2.1.4.4) RB 6 mm	22.17	กก.	25.36	562.23	4.40	97.55	659.78	
	2.1.4.5) DB 12 mm	124.20	กก.	27.20	3,378.24	3.60	447.12	3,825.36	
	2.1.4.6) สวดผูกเหล็ก	2.65	กก.	32.71	86.68	-	-	86.68	
					10,990.15		2,490.89	13,481.04	
2.1.5	งานโครงสร้างคอนกรีตพื้น ชั้นที่ 1								
	คานชั้นที่ 1								
	2.1.4.1) คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (Cube)	5.60	ลบ.ม.	1,940.00	10,864.00	306.00	1,713.60	12,577.60	
	2.1.4.2) แบบหล่อคอนกรีต	68.00	ตร.ม.	250.00	17,000.00	100.00	6,800.00	23,800.00	
	2.1.4.3) ไม้คร่าว 30 % ของแบบหล่อ	12.78	ลบ.ฟ.	420.00	5,369.28	-	-	5,369.28	
	2.1.4.4) ตะปู	17.00	กก.	56.00	952.00	-	-	952.00	
	2.1.4.5) RB 6 mm	128.48	กก.	25.36	3,258.25	4.40	565.31	3,823.56	
	2.1.4.6) DB 12 mm	325.67	กก.	27.20	8,858.22	3.60	1,172.41	10,030.64	
	2.1.4.7) DB 16 mm	133.55	กก.	27.20	3,632.56	3.60	480.78	4,113.34	
	2.1.4.8) สวดผูกเหล็ก	10.63	กก.	32.71	347.71	-	-	347.71	
					50,282.02		10,732.10	61,014.13	
2.1.6	งานพื้นชั้นที่ 1								
	พื้นชั้น 1								
	2.1.6.1) คอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc (Cube)	173.15	ลบ.ม.	2,060.00	356,689.00	306.00	52,983.90	409,672.90	
	2.1.6.2) ทรายถมอัดแน่น	108.75	ลบ.ม.	350.00	38,062.50	91.00	9,896.25	47,958.75	
	2.1.6.3) แบบหล่อคอนกรีต	94.56	ตร.ม.	250.00	23,640.00	100.00	9,456.00	33,096.00	
	2.1.6.4) ตะปู	23.64	กก.	56.00	1,323.84	-	-	1,323.84	
	2.1.6.5) RB 9 mm	3,896.57	กก.	24.19	94,258.03	4.40	17,144.91	111,402.94	
	2.1.6.6) สวดผูกเหล็ก	72.83	กก.	32.71	2,382.27	-	-	2,382.27	
					516,355.64		89,481.06	605,836.70	

รวมรายการงานพื้นชั้นที่ 1

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและให้บริการยานพาหนะ
 สถานที่ก่อสร้าง 398 หมู่ 9 ถนนสุวรรณศรคีรี ตำบลนครสวรรค์ อำเภอมือเมือง จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 หน่วยงานกลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน บาท	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
2.1.7	งานพื้นถนน คสล. ทางเข้าด้านหน้า บริเวณที่เก็บของฝ่ายอาคารสถานที่ หน้า 15 ซม. กว้าง 12 ม. ยาว 50 ม.								
	2.1.7.1) งานทรายรองพื้นได้ผิวทางคอนกรีต	30.00	ลบ.ม.	366.00	10,980.00	35.00	1,050.00	12,030.00	
	2.1.7.2) งานพื้นทางขึ้นคูล	135.00	ลบ.ม.	495.00	66,825.00	35.00	4,725.00	71,550.00	
	2.1.7.3) คอนกรีตโครงสร้าง 320 Kc. (Cube)	94.50	ลบ.ม.	2,060.00	194,670.00	300.00	28,350.00	223,020.00	
	2.1.7.4) แบบหล่อคอนกรีต	14.70	ตร.ม.	250.00	3,675.00	100.00	1,470.00	5,145.00	
	2.1.7.5) wire mesh 9 mm. @ 0.20 ม.	600.00	ตร.ม.	142.00	85,200.00	5.00	3,000.00	88,200.00	
	2.1.7.6) Expansion Joint	50.00	ม.	261.00	13,050.00	-	-	13,050.00	
	2.1.7.7) Contraction Joint	48.00	ม.	153.00	7,344.00	-	-	7,344.00	
	2.1.7.8) Longitudinal Joint	50.00	ม.	39.00	1,950.00	-	-	1,950.00	
	2.1.7.9) งานไหลทาง	39.20	ลบ.ม.	495.00	19,404.00	15.00	588.00	19,992.00	
	รวมงานพื้นถนน คสล. ทางเข้าด้านหน้า บริเวณที่เก็บของฝ่ายอาคารสถานที่ หน้า 15 ซม. กว้าง 12 ม. ยาว 50 ม.				403,098.00		39,183.00	442,281.00	
2.1.8	งานโครงสร้างรูปพรรณเหล็ก								
	งานเสา น๊อตยึดหัวเสา และ แผ่น Plate								
	2.1.8.1) C1 H 500x200x10x16 mm.	4,480.00	กก.	36.27	162,500.00	14.87	66,600.00	229,100.00	
	2.1.8.2) RB1 W 200x200x8x12 mm.	3,193.60	กก.	32.73	104,533.33	11.98	38,272.00	142,805.33	
	2.1.8.3) 2PL 200x8 mm. ยาว 6 ม.	4.00	แผ่น	9,600.00	38,400.00	50.00	200.00	38,600.00	
	2.1.8.4) PL 500x200x20 mm.	10.00	แผ่น	932.42	9,324.24	80.00	800.00	10,124.24	
	2.1.8.5) PL 100x100x10 mm stiffener	40.00	ชิ้น	150.00	6,000.00	30.00	1,200.00	7,200.00	
	2.1.8.6) แผ่น Steel plate 700x600x35 mm. ฐานเสา	10.00	แผ่น	4,746.88	47,468.84	80.00	800.00	48,268.84	
	2.1.8.7) เจ็ลโบล์ Bolt dia. 20 mm 0.90 m Long	180.00	ตัว	182.00	32,760.00	15.00	2,700.00	35,460.00	
	รวมรายการงานโครงสร้างรูปพรรณเหล็ก				400,986.42		110,572.00	511,558.42	
	รวม (งานโครงสร้าง)				2,062,992.77		430,036.33	2,493,029.11	

(Handwritten signatures)

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและให้บริการยานพาหนะ
 สถานที่ก่อสร้าง 398 หมู่ 9 ถนนสุวรรณศรวิที ตำบลนครสวรรค์ อำเภอมะเอนก จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 หน่วยงานกลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน บาท	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
2.2	งานสถาปัตย์								
2.2.1	งานหลังคา								
	2.2.1.1) หลังคาโครงสร้าง คอน U 400 metal sheet ทน 1.5 mm	816.42	ตร.ม.	1,500.00	1,224,634.95	-	-	1,224,634.95	รวมค่าติดตั้ง
	รวมงานหลังคา				1,224,634.95			1,224,634.95	
2.2.2	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	2.2.2.1) งานเสาเอ็น-ทับหลัง	89.30	ม.	79.00	7,054.70	44.00	3,929.20	10,983.90	
	2.2.2.2) งานผนังก่ออิฐฉาบปูน	144.68	ตร.ม.	33.00	4,774.28	94.00	13,599.45	18,373.73	
	2.2.2.3) งานฉาบปูนเรียบภายใน	289.35	ตร.ม.	75.00	21,701.25	82.00	23,726.70	45,427.95	
	2.2.2.4) งานฉาบเรียบ+เจาะร่อง	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	2.2.2.5) ผนังปูนกระเบื้องเซรามิค (ขนาด สี ระบุภายหลัง)	24.21	ตร.ม	300.00	7,261.50	181.00	4,381.11	11,642.61	
	2.2.2.6) ผนังกระเบื้องแกรนิติก โครงเหล็กขนาด 2"x4"x2.3 มม.@1.00 ม.	185.01	ตร.ม	944.79	174,795.91	150.00	27,751.50	202,547.41	
	2.2.2.7) ผนังกระเบื้องยออากาศ แผ่นเหล็กรีดลอน 0.37 มม. เคลือบสี โครงเหล็กขนาด 2"x4"x2.3 มม. @1.00 ม.	230.74	ตร.ม	980.30	226,195.12	150.00	34,611.96	260,807.08	
	2.2.2.8) งานติดตั้งป้ายอาคาร	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมงานผนังและตกแต่งผิวผนัง				456,782.75		107,999.91	564,782.67	
2.2.3	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	2.2.3.1) F1 ผิวปูกระเบื้องแกรนิติก ขนาด 0.60x0.60 ม.	19.47	ตร.ม.	420.00	8,177.40	120.00	2,336.40	10,513.80	
	2.2.3.2) F2 ผิวปูกระเบื้องแกรนิติก ขนาด 0.60x0.60 ม. ชนิดกัน หรือระบุภายหลัง	4.77	ตร.ม.	420.00	2,003.40	120.00	572.40	2,575.80	
	2.2.3.3) F3 พื้น ผิวขัดมัน	836.00	ตร.ม.	-	-	40.00	33,440.00	33,440.00	
	2.2.3.4) งานได้เส้นจราจรตามมาตรฐาน	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมงานพื้นและตกแต่งผิวพื้น				15,180.80		36,348.80	51,529.60	

(Handwritten signature)

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและให้บริการยานพาหนะ
สถานที่ก่อสร้าง	398 หมู่ 9 ถนนสุวรรณศรตัด ตำบลนครสวรรค์ อำเภอมอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประมาณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แบบเลขที่	-
เมื่อวันที่	12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงินบาท	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
2.2.4	งานประตูด - หน้าต่าง								
	ขึ้นได้ถุน (สำนัางาน)								
	2.2.4.1) ป1 ประตูกระจกบานเปิดคู่ พร้อมช่องแสดงติดตาย วงกบอลูมิเนียมอบสีดำ 2x4 "ชนิดหนา ชนิดหนา 1.5 มม. ด้วบานทำจากอลูมิเนียมอบสีดำชนิดหนา 1.5 มม. ลูกบิดกระจกใตด้ยิวหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. ขนาด 2.00x3.50 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	14,500.00	14,500.00	3,500.00	3,500.00	18,000.00	
	2.2.4.2) ป2 ประตูบานค้ PVC วงกบ UPVC สีดำ 2x4 "ชนิดหนา ด้วบานทำจาก UPVC ชนิดหนา ขนาด 1.70x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีและลายเลือกภายหลัง)	2.00	ชุด	11,340.00	22,680.00	1,000.00	2,000.00	24,680.00	
	2.2.4.3) ป3 ประตูบานเลื่อน ชนิด 1.00x2.00 ม. วงกบและบานกรอบโครงเหล็ก ขนาด 2'x4'x2.3 มม. ตะแกรงเหล็กฉีกโครงเหล็ก ขนาด 2'x4'x2.3 มม. ขนาด 2.00x2.80 ม. อุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	1,439.00	1,439.00	1,000.00	1,000.00	2,439.00	
	2.2.4.4) ป4 ประตูบานเลื่อน UPVC วงกบ UPVC สีดำ 2x4 "ชนิดหนา ด้วบานทำจาก PVC ชนิดหนา ขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีและลายเลือกภายหลัง)	1.00	ชุด	5,840.00	5,840.00	500.00	500.00	6,340.00	
	2.2.4.5) ป5 ประตูบานเลื่อน ชนิด 1.00x2.00 ม. วงกบและบานกรอบโครงเหล็ก ขนาด 2'x4'x2.3 มม. ตะแกรงเหล็กฉีกโครงเหล็ก ขนาด 2'x4'x2.3 มม. ขนาด 3.00x7.80 ม. อุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	12,027.55	24,055.09	1,000.00	2,000.00	26,055.09	
	2.2.4.6) น1 หน้าต่างกระจกบานเลื่อนสลับ วงกบอลูมิเนียมอบสีดำ 2x4 "ชนิดหนา ชนิดหนา 1.5 มม. ด้วบานทำจากอลูมิเนียมอบสีดำชนิดหนา 1.5 มม. ลูกบิดกระจกใตด้ยิวหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. ขนาด 1.20x2.50 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	6,000.00	18,000.00	1,500.00	4,500.00	22,500.00	
	2.2.4.7) น2 หน้าต่างกระจกบานกระจกพุง วงกบอลูมิเนียมอบสีดำ 2x4 "ชนิดหนา ชนิดหนา 1.5 มม. ด้วบานทำจากอลูมิเนียมอบสีดำชนิดหนา 1.5 มม. ลูกบิดกระจกใตด้ยิวหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. ขนาด 0.50x1.15 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	1,150.00	1,150.00	287.50	287.50	1,437.50	
	รวมงานประตูด - หน้าต่าง				87,664.09		13,787.50	101,451.59	
2.2.5	งานฝ้าเพดาน								
	2.2.5.1) (C1) ฝ้าเพดานแผ่นพีวีซีลอน 0.40 มม. พร้อมโครง (ลอนเลือกภายหลัง)	77.42	ตร.ม.	420.00	32,516.40	150.00	11,613.00	44,129.40	
	2.2.5.2) ฝ้าฉาบ	309.68	ตัว	3.00	929.04	-	-	929.04	
	รวมงานฝ้าเพดาน				33,445.44		11,613.00	45,058.44	

(Handwritten signature)

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและให้บริการยานพาหนะ
 สถานที่ก่อสร้าง 398 หมู่ 9 ถนนสุวรรณศรวิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 ประมวลราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน บาท	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
2.2.6	งานทาสี								
2.2.6.1	งานทาสีอะคริลิกเงา (ภายใน)	289.35	ตร.ม.	43.00	12,442.05	30.00	8,680.50	21,122.55	
	- ไม้ยกรองพื้นใหม่กับคาง 1 เทียว								
	- สีทาพื้นน้ำ 2 เทียว								
2.2.6.2	ทาสีผนัง+กันสนิม	122.00	ตร.ม.	35.00	4,270.00	30.00	3,660.00	7,930.00	
	รวมงานทาสี				16,712.05		12,340.50	29,052.55	
2.2.7	งานสุขภัณฑ์								
2.2.7.1	อ่างล้างหน้า แบบฝังเคาเตอร์	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	450.00	450.00	5,950.00	
2.2.7.2	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	650.00	650.00	150.00	150.00	800.00	
2.2.7.3	โถชักโครกชนิดนั่งราบ แบบ FLUSH TANK ผนังน้ำ 6 ลิตร	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	450.00	450.00	5,950.00	
2.2.7.4	ฝักบัวอาบน้ำ	1.00	ชุด	750.00	750.00	70.00	70.00	820.00	
2.2.7.5	สายฉีดชำระสายอ่อน	1.00	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
2.2.7.6	ก๊อกเดี่ยว	1.00	ชุด	125.00	125.00	25.00	25.00	150.00	
2.2.7.7	ราวแขวนผ้า	1.00	ชุด	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00	
2.2.7.8	ที่วางสบู่	1.00	ชุด	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00	
2.2.7.9	ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00	
2.2.7.10	กระจกเงา	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	70.00	70.00	2,070.00	
2.2.7.11	ตะแกรงกันกลิ่นเตเลนเลส	1.00	ชุด	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00	
2.2.7.12	งานเคาเตอร์	0.80	ม.	2,500.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์				18,675.00		1,565.00	20,240.00	
	รวม (หมวดงานสถาปัตย์)				1,853,095.09		183,654.71	2,036,749.80	

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและให้บริการยานพาหนะ

สถานที่ก่อสร้าง 398 หมู่ 9 ถนนสุวรรณศรวิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน บาท	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
2.3	งมระบบประปา-สุขาภิบาล								
	2.3.1) ท่อน้ำโพลีเอทิลีน Ø 4"	10.00	ม.	160.00	1,600.00	100.00	1,000.00	2,600.00	
	2.3.2) ท่อระบายน้ำทิ้ง W Ø 3"	10.00	ม.	45.00	450.00	40.00	400.00	850.00	
	2.3.3) ท่อระบายน้ำ CW Ø 1/2"	100.00	ม.	58.00	5,800.00	40.00	4,000.00	9,800.00	
	2.3.4) ท่ออากาศ V ขนาด 1/2"	5.00	ม.	38.00	190.00	40.00	200.00	390.00	
	2.3.5) ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม.	50.00	ม.	250.00	12,500.00	150.00	7,500.00	20,000.00	
	2.3.6) วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อ	1.00	หน่วย	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	2.3.7) Water gate ประตูน้ำ ขนาด dia. 3/4"	1.00	ชุด	264.00	264.00	90.00	90.00	354.00	
	2.3.8) บ่อพักน้ำเสีย ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	10.00	ชุด	1,000.00	10,000.00	150.00	1,500.00	11,500.00	
	2.3.9) มาตรฐานน้ำ ขนาด dia. 3/4"	1.00	ชุด	1,135.00	1,135.00	-	-	1,135.00	
	2.3.10) ปั๊มน้ำอัตโนมัติ 250W	1.00	ชุด	7,550.00	7,550.00	500.00	500.00	8,050.00	
	2.3.11) ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,000 ลิตร	1.00	ชุด	4,990.00	4,990.00	1,500.00	1,500.00	6,490.00	
	2.3.12) ถังเก็บน้ำ 1,000 ลิตร	1.00	ชุด	6,090.00	6,090.00	500.00	500.00	6,590.00	
	รวม (หมวดงานระบบประปา-สุขาภิบาล)				55,569.00		17,190.00	72,759.00	
2.4	งานระบบไฟฟ้า								
2.4.1	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	2.4.1.1) ตู้โหลดขึ้นดอร์ 100A 3P 4สาย ขนาด 36 ช่อง	1.00	ชุด	13,975.00	13,975.00	1,200.00	1,200.00	15,175.00	
	2.4.1.2) มิเตอร์ไฟฟ้า	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	500.00	500.00	6,000.00	
	โคมไฟ								
	2.4.1.3) LED HIGH BAY 200W 24000 Lumen	10.00	ชุด	5,000.00	50,000.00	115.00	1,150.00	51,150.00	
	2.4.1.4) ดวงโคม TL 8 แบบตะแกรงกรองแสงและสะท้อนแสง ขนาด 2 x 18 W ผังผ้า	7.00	ชุด	1,250.00	8,750.00	150.00	1,050.00	9,800.00	
	2.4.1.5) โคมดาวไลท์แบบฝัง LED ไม่น้อยกว่า 12 w แสงคู่ไลท์ (Coolwhite) 4000K	1.00	ชุด	650.00	650.00	80.00	80.00	730.00	
	สวิตช์และเต้ารับ								
	2.4.1.6) สวิตช์เดี่ยว ขนาด 16 A, 250 V, พร้อมหน้าปกและอุปกรณ์ครบชุด	10.00	ชุด	95.00	950.00	80.00	800.00	1,750.00	
	2.4.1.7) เต้ารับปลั๊ก (2ปลั๊ก) 16A 250A มีกราวด์ พร้อมหน้าปกและอุปกรณ์ครบชุด	18.00	ชุด	170.00	3,060.00	90.00	1,620.00	4,680.00	
	2.4.1.8) งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุดอุปกรณ์	1.00	หน่วย	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	รวม (หมวดงานระบบไฟฟ้า)				162,885.00		6,400.00	169,285.00	
	รวมงานอาคารบริการยานพาหนะ ขนาด 22.80x36.70 ม.				4,134,541.86		637,281.05	4,771,822.90	

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและให้บริการยานพาหนะ

สถานที่ก่อสร้าง 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน บาท	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
3	งานก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและให้บริการยานพาหนะ								
3.1	งานโครงสร้าง								
3.1.1	งานงานเตรียมการก่อสร้าง								
3.1.1.1	งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้างพร้อมรั้ว	1.00	พม่า	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
3.1.1.2	งานปรับพื้นที่ดินถม พร้อมบดอัดแน่น 85% ขนาด 60x90 ทน 0.50 ม.	1,920.00	ลบ.ม.	160.00	307,200.00	30.00	57,600.00	364,800.00	
3.1.1.3	งานระบบกำจัดปลวก	-	พม่า	50,000.00	-	-	-	-	
	รวมงานเตรียมการก่อสร้าง				307,200.00		87,600.00	394,800.00	
3.1.2	งานเสาเข็ม								
3.1.2.1	เสาเข็มตอกสี่เหลี่ยม ขนาด 0.30x0.30 ม. รับน้ำหนักปกติได้ไม่น้อยกว่า 25 ตัน/ต้น ยาว 8 ม.	34.00	ต้น	2,640.00	89,760.00	733.33	24,933.33	114,693.33	
3.1.2.2	ตัดหัวเสาเข็ม	34.00	ต้น	-	-	280.00	9,520.00	9,520.00	
	รวมงานเสาเข็ม				89,760.00		34,453.33	124,213.33	
3.1.3	งานโครงสร้างฐานรากคานกรีตและเสาตอม่อ								
3.1.3.1	คานชุด	252.32	ลบ.ม.	-	-	99.00	24,979.68	24,979.68	
3.1.3.2	คานถอม	163.17	ลบ.ม.	-	-	99.00	16,153.83	16,153.83	
3.1.3.3	ทรายถมอัดแน่น	13.78	ลบ.ม.	350.00	4,823.00	91.00	1,253.98	6,076.98	
3.1.3.4	คอนกรีตขยาย	5.83	ลบ.ม.	1,860.00	10,843.80	300.00	1,749.00	12,592.80	
3.1.3.5	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (Cube)	77.82	ลบ.ม.	1,940.00	150,970.80	300.00	23,346.00	174,316.80	
3.1.3.6	แบบหล่อคอนกรีต	157.04	ตร.ม.	300.00	47,112.00	100.00	15,704.00	62,816.00	
3.1.3.7	ตะปู	39.26	กก.	56.00	2,198.56	-	-	2,198.56	
3.1.3.8	RB 6 mm	38.78	กก.	25.36	983.46	4.40	170.63	1,154.09	
3.1.3.9	DB 12 mm	1,737.95	กก.	27.20	47,272.24	3.60	6,256.62	53,528.86	
3.1.3.10	DB 25 mm	6,731.57	กก.	27.20	183,098.70	3.10	20,867.87	203,966.57	
3.1.3.11	ลวดผูกเหล็ก	149.11	กก.	32.71	4,877.39	-	-	4,877.39	
	รวมงานโครงสร้างฐานรากคานกรีตและเสาตอม่อ				452,179.95		110,481.61	562,661.56	




แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและให้บริการยานพาหนะ

สถานที่ก่อสร้าง 398 หมู่ 9 ถนนสวรรควิถี ตำบลนครสวรรค์ อำเภอมะนัง จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน บาท	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
3.1.4	งานโครงสร้างคอนกรีตเสา ชั้นที่ 1								
	เสาชั้นที่ 1								
	3.1.4.1) คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (Cube)	1.24	ลบ.ม.	1,940.00	2,405.60	300.00	372.00	2,777.60	
	3.1.4.2) แบบหล่อคอนกรีต	24.00	ตรม.	300.00	7,200.00	100.00	2,400.00	9,600.00	
	3.1.4.3) ตะปู	6.00	กก.	56.00	336.00	-	-	336.00	
	3.1.4.4) RB 6 mm	31.67	กก.	25.36	803.15	4.40	139.35	942.50	
	3.1.4.5) DB 12 mm	118.28	กก.	27.20	3,217.22	3.60	425.81	3,643.02	
	3.1.4.6) ลวดผูกเหล็ก	2.72	กก.	32.71	88.97	-	-	88.97	
	รวมงานโครงสร้างคอนกรีต เสาชั้นที่ 1				14,050.94		3,337.16	17,388.09	
3.1.5	งานโครงสร้างคอนกรีตพื้น ชั้นที่ 1								
	คานชั้นที่ 1								
	3.1.5.1) คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (Cube)	4.51	ลบ.ม.	1,940.00	8,749.40	300.00	1,353.00	10,102.40	
	3.1.5.2) แบบหล่อคอนกรีต	53.40	ตรม.	250.00	13,350.00	100.00	5,340.00	18,690.00	
	3.1.5.3) ไม้คร่าว 30 % ของแบบหล่อ	10.04	ลบ.ฟ.	420.00	4,216.46	-	-	4,216.46	
	3.1.5.4) ตะปู	13.35	กก.	56.00	747.60	-	-	747.60	
	3.1.5.5) RB 6 mm	114.00	กก.	25.36	2,891.04	4.40	501.60	3,392.64	
	3.1.5.6) DB 12 mm	171.11	กก.	27.20	4,654.19	3.60	616.00	5,270.19	
	3.1.5.6) DB 20 mm	468.68	กก.	27.20	12,748.10	3.10	1,452.91	14,201.00	
	3.1.5.8) ลวดผูกเหล็ก	13.37	กก.	32.71	437.33	-	-	437.33	
	รวมงานโครงสร้างคอนกรีต คานชั้นที่ 1				47,794.12		9,263.50	57,057.63	

(Handwritten signatures)

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและให้บริการยานพาหนะ

สถานที่ก่อสร้าง 398 หมู่ 9 ถนนสุวรรณศรคีรี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน บาท	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
3.1.6	งานโครงสร้างคอนกรีตพื้น ชั้นหลังคา ชั้นหลังคา								
	3.1.6.1) คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (Cube)	4.45	ลบ.ม.	1,940.00	8,633.00	300.00	1,335.00	9,968.00	
	3.1.6.2) แบบหล่อคอนกรีต	54.00	ตร.ม.	250.00	13,500.00	100.00	5,400.00	18,900.00	
	3.1.6.3) ไม้คร่าว 30 % ของแบบหล่อ	10.15	ลบ.พ.	420.00	4,263.84	-	-	4,263.84	
	3.1.6.4) ตะปู	13.50	กก.	56.00	756.00	-	-	756.00	
	3.1.6.5) RB 6 mm	94.74	กก.	25.36	2,402.61	4.40	416.86	2,819.46	
	3.1.6.6) DB 12 mm	286.83	กก.	27.20	7,801.78	3.60	1,032.59	8,834.36	
	3.1.6.7) DB 16 mm	115.69	กก.	27.20	3,146.77	3.60	416.48	3,563.25	
	3.1.6.8) ราวผูกเหล็ก	8.99	กก.	32.71	294.06	-	-	294.06	
	รวมงานโครงสร้างคอนกรีต ชั้นที่ 1				40,798.05		8,600.93	49,398.98	
3.1.7	งานพื้นชั้นที่ 1								
	พื้นชั้น 1								
	3.1.7.1) คอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc. (Cube)	501.82	ลบ.ม.	2,060.00	1,033,749.20	300.00	150,546.00	1,184,295.20	
	3.1.7.2) ทรายถมอัดแน่น	316.68	ลบ.ม.	350.00	110,838.00	91.00	28,817.88	139,655.88	
	3.1.7.3) แบบหล่อคอนกรีต	40.00	ตร.ม.	250.00	10,000.00	100.00	4,000.00	14,000.00	
	3.1.7.4) ตะปู	10.00	กก.	56.00	560.00	-	-	560.00	
	3.1.7.5) RB 9 mm	11,133.60	กก.	24.19	269,321.78	4.40	48,987.84	318,309.62	
	3.1.7.6) ราวผูกเหล็ก	208.10	กก.	32.71	6,806.95	-	-	6,806.95	
	รวมรายการงานพื้นชั้นที่ 1				1,431,275.94		232,351.72	1,663,627.66	
3.1.8	งานพื้นชั้นหลังคา								
	ชั้นหลังคา								
	3.1.8.1) คอนกรีตโครงสร้าง 320 ksc. (Cube)	7.73	ลบ.ม.	2,060.00	15,923.80	300.00	2,319.00	18,242.80	
	3.1.8.2) แบบหล่อคอนกรีต	75.00	ตร.ม.	250.00	18,750.00	100.00	7,500.00	26,250.00	
	3.1.8.3) ไม้คร่าว 30 % ของแบบหล่อ	14.10	ลบ.พ.	420.00	5,922.00	-	-	5,922.00	
	3.1.8.4) ตะปู	18.75	กก.	56.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	3.1.8.5) RB 9 mm	514.28	กก.	24.19	12,440.43	4.40	2,262.83	14,703.27	
	3.1.8.6) ราวผูกเหล็ก	9.61	กก.	32.71	314.34	-	-	314.34	
	รวมรายการงานพื้นชั้นที่ 1				54,400.58		12,081.83	66,482.41	

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและให้บริการยานพาหนะ

สถานที่ก่อสร้าง 398 หมู่ 9 ถนนสุวรรณศรวิถี ตำบลนครสวรรค์ อำเภอมือเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน บาท	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
3.1.9	งานโครงสร้างรูปพรรณเหล็ก								
	งานเสา นี้อัดยี่หัวเสา และ แผ่น Plate								
	3.1.9.1) เหล็ก L 150x150x15 mm	21,555.07	กก.	38.69	833,976.00	10.02	215,978.40	1,049,954.40	
	3.1.9.2) เหล็ก L 75x75x6 mm	7,906.00	กก.	26.76	211,596.00	10.00	79,059.96	290,655.96	
	3.1.9.3) เหล็ก L 100x100x10 mm	6,643.68	กก.	33.70	223,892.02	9.98	66,288.17	290,180.19	
	3.1.9.4) แผ่น Steel plate 250x250x35 mm. ฐานเสา	48.00	แผ่น	706.38	33,906.32	80.00	3,840.00	37,746.32	
	3.1.9.5) เจ็บบอล Bolt dia. 20 mm 0.80 m long	480.00	ตัว	170.00	81,600.00	15.00	7,200.00	88,800.00	
	รวมรายการงานโครงสร้างรูปพรรณเหล็ก				1,384,970.33		372,366.53	1,757,336.87	
	รวม (งานโครงสร้าง)				3,822,429.91		870,536.61	4,692,966.53	
3.2	งานสถาปัตยกรรม								
3.2.1	งานหลังคา								
	3.2.1) หลังคาโครงสร้าง สอน U 400 metal sheet พน 1.5 mm	2,557.69	ตร.ม.	1,500.00	3,836,534.63	-	-	3,836,534.63	รวมค่าติดตั้ง
	รวมงานหลังคา				3,836,534.63		-	3,836,534.63	
3.2.2	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
	3.2.3.1) งานเสาเอ็น-ทับหลัง	99.80	ม.	79.00	7,884.20	44.00	4,391.20	12,275.40	
	3.2.3.2) งานผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งผนัง	129.15	ตร.ม.	33.00	4,261.95	94.00	12,140.10	16,402.05	
	3.2.3.3) งานฉาบปูนเรียบภายใน	258.30	ตร.ม.	75.00	19,372.50	82.00	21,180.60	40,553.10	
	3.2.3.4) งานฉาบเรียบ+เกาะร่อง	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	3.2.3.5) ผนังบุกระเบื้องเซรามิค (ขนาด สี ระบุภายหลัง)	27.23	ตร.ม.	300.00	8,167.50	181.00	4,927.73	13,095.23	
	3.2.3.6) งานติดตั้งป้ายอาคาร	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมงานผนังและตกแต่งผิวผนัง				54,686.15		42,639.63	97,325.78	
3.2.3	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	3.2.3.1) F1 ผิวบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม.	69.72	ตร.ม.	420.00	29,282.40	120.00	8,366.40	37,648.80	
	3.2.3.2) F2 ผิวบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม. ชนิดด้าน. หรือระบุภายหลัง	4.79	ตร.ม.	420.00	2,011.80	120.00	574.80	2,586.60	
	3.2.3.3) F3 พื้น ผิวขัดมัน	2,287.80	ตร.ม.	-	-	40.00	91,512.00	91,512.00	
	รวมงานพื้นและตกแต่งผิวพื้น				31,294.20		100,453.20	131,747.40	

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและให้บริการยานพาหนะ
 สถานที่ก่อสร้าง 398 หมู่ 9 ถนนสุวรรณศรตัด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 งบประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน บาท	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
3.2.4	งานประตู - หน้าต่าง								
3.2.4.1	ป1 ประตูกระจกบานเลื่อนคู่ พร้อมช่องแสต็ดตาย วงกบอลูมิเนียมสีดำ 2'x4' ชนิดหนา ชนิดหนา 1.5 มม. จำนวนทำจากอลูมิเนียมสีดำชนิดหนา 1.5 มม. ลูกบิดกระจกใสตัดเขียวหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. ขนาด 2.10x3.50 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	15,200.00	45,600.00	3,675.00	11,025.00	56,625.00	
3.2.4.2	ป2 ประตูบานเลื่อน UPVC วงกบ UPVC สีดำ 2'x4' ชนิดหนา จำนวนทำจาก UPVC ชนิดหนา ขนาด 0.80x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีและลายเลือกภายหลัง)	1.00	ชุด	5,840.00	5,840.00	500.00	500.00	6,340.00	
3.2.4.3	น1 หน้าต่างกระจกบานเลื่อนคู่กระจก วงกบอลูมิเนียมสีดำ 2'x4' ชนิดหนา ชนิดหนา 1.5 มม. จำนวนทำจากอลูมิเนียมสีดำชนิดหนา 1.5 มม. ลูกบิดกระจกใสตัดเขียวหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. ขนาด 1.20x2.50 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.00	ชุด	6,000.00	48,000.00	1,500.00	12,000.00	60,000.00	
3.2.4.4	น2 หน้าต่างกระจกบานกระจกทั้ง วงกบอลูมิเนียมสีดำ 2'x4' ชนิดหนา ชนิดหนา 1.5 มม. จำนวนทำจากอลูมิเนียมสีดำชนิดหนา 1.5 มม. ลูกบิดกระจกใสตัดเขียวหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. ขนาด 0.50x1.65 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	1,650.00	1,650.00	412.50	412.50	2,062.50	
3.2.4.5	น3 หน้าต่างกระจกบานกระจกทั้ง วงกบอลูมิเนียมสีดำ 2'x4' ชนิดหนา ชนิดหนา 1.5 มม. จำนวนทำจากอลูมิเนียมสีดำชนิดหนา 1.5 มม. ลูกบิดกระจกใสตัดเขียวหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. ขนาด 0.50x1.15 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	1,150.00	1,150.00	287.50	287.50	1,437.50	
	รวมงานประตู - หน้าต่าง				102,240.00		24,225.00	126,465.00	
3.2.5	งานฝ้าเพดาน								
2.2.5.1	(C1) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ครอบฝ้าเหล็กชุบสังกะสี	69.72	ตร.ม.	258.00	17,987.76	75.00	5,229.00	23,216.76	
2.2.5.2	(C2) ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ครอบฝ้าเหล็กชุบสังกะสี หนาความชื้น	4.79	ตร.ม.	301.00	1,441.79	75.00	359.25	1,801.04	
	รวมงานฝ้าเพดาน				19,429.55		5,588.25	25,017.80	
3.2.6	งานทาสี								
3.2.6.1	งานทาสีอะคริลิกสีเงา (ภายใน) -ไม้ยารองพื้นใหม่ทั้งหมด 1 เข็ย -สีทาพื้นหน้า 2 เข็ย	258.30	ตร.ม.	43.00	11,106.90	30.00	7,749.00	18,855.90	
3.2.6.2	งานทาสี อะคริลิกฝ้าเพดาน	74.51	ตร.ม.	40.00	2,980.40	30.00	2,235.30	5,215.70	
3.2.6.3	ทาสีน้ำมัน+กันสนิม	909.51	ตร.ม.	35.00	31,832.98	30.00	27,285.41	59,118.40	
	รวมงานทาสี				45,920.28		37,269.71	83,190.00	

(Handwritten signature)

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ออกแบบก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	งานก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและให้บริการยานพาหนะ	
สถานที่ก่อสร้าง	398 หมู่ 9 ถนนสวรรคาลัย ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์	แบบเลขที่ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	
ประมาณราคาตกลงโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	
	เมื่อวันที่	12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน บาท	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
3.2.7	งานสุขภัณฑ์								
3.2.7.1)	อ่างล้างหน้า แบบฝังเคอร์เตอร์	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	450.00	450.00	5,950.00	
3.2.7.2)	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	650.00	650.00	150.00	150.00	800.00	
3.2.7.3)	โถชักโครกชนิดนั่งราบ แบบ FLUSH TANK หม้อน้ำ 6 ลิตร	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	450.00	450.00	5,950.00	
3.2.7.4)	ฝักบัวอาบน้ำ	1.00	ชุด	750.00	750.00	70.00	70.00	820.00	
3.2.7.5)	สายฉีดชำระสายอ่อน	1.00	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
3.2.7.6)	ก๊อกเดี่ยว	1.00	ชุด	125.00	125.00	25.00	25.00	150.00	
3.2.7.7)	ราวแขวนผ้า	1.00	ชุด	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00	
3.2.7.8)	ที่วางสบู่	1.00	ชุด	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00	
3.2.7.9)	ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00	
3.2.7.10)	กระจกเงา	1.00	ชุด	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00	
3.2.7.11)	ตะแกรงกั้นกลิ่นสแตนเลส	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	70.00	70.00	2,070.00	
3.2.7.12)	งานเคอร์เตอร์	1.00	ชุด	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00	
		0.80	ล.	2,500.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์			18,675.00	18,675.00	1,565.00	1,565.00	20,240.00	
	รวม (รวมงานสถาปัตย์)			4,108,779.81	4,108,779.81	211,740.79	211,740.79	4,320,520.60	

(Handwritten signatures and initials)

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมเงิน บาท	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวมเงิน (บาท)		
3.3	งานระบบประปา-สุขภัณฑ์								
3.3.1	ท่อน้ำโศโคริก S Ø 4"	10.00	ม.	160.00	1,600.00	100.00	1,000.00	2,600.00	
3.3.2	ท่อระบายน้ำทั้ง W Ø 3"	10.00	ม.	45.00	450.00	40.00	400.00	850.00	
3.3.3	ท่อประปา CW Ø 1/2"	100.00	ม.	58.00	5,800.00	40.00	4,000.00	9,800.00	
3.3.4	ท่ออากาศ V ขนาด 1/2"	5.00	ม.	38.00	190.00	40.00	200.00	390.00	
3.3.5	ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม.	50.00	ม.	250.00	12,500.00	150.00	7,500.00	20,000.00	
3.3.6	วัสดุอุปกรณ์เชื่อมต่อ	1.00	พม่า	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
3.3.7	Water gate ประตูน้ำ ขนาด dia. 3/4"	1.00	ชุด	264.00	264.00	90.00	90.00	354.00	
3.3.8	บ่อน้ำเสียน้ำ ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	10.00	ชุด	1,000.00	10,000.00	150.00	1,500.00	11,500.00	
3.3.9	มาตรวัดน้ำ ขนาด dia. 3/4"	1.00	ชุด	1,135.00	1,135.00	-	-	1,135.00	
3.3.10	ปั้มน้ำอัตโนมัติ 250W	1.00	ชุด	7,550.00	7,550.00	500.00	500.00	8,050.00	
3.3.11	ถังน้ำบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,000 ลิตร	1.00	ชุด	4,990.00	4,990.00	1,500.00	1,500.00	6,490.00	
3.3.12	ถังเก็บน้ำ 1,000 ลิตร	1.00	ชุด	6,090.00	6,090.00	500.00	500.00	6,590.00	
	รวม (รวมงานระบบประปา-สุขภัณฑ์)				55,569.00		17,190.00	72,759.00	
3.4	งานระบบไฟฟ้า								
3.4.1	แสงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
3.4.1.1	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 100A 3P 4สาย ขนาด 36 ช่อง	1.00	ชุด	13,975.00	13,975.00	1,200.00	1,200.00	15,175.00	
3.4.1.2	มิเตอร์ไฟฟ้า	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	500.00	500.00	6,000.00	
	โคมไฟ								
3.4.1.3	LED HIGH BAY 200W 24000 Lumen	25.00	ชุด	5,000.00	125,000.00	115.00	2,875.00	127,875.00	
3.4.1.4	ดวงโคม TL 8 แบบตะแครงกรองแสงและสะท้อนแสง ขนาด 2 x 1.8 W สี่หน้า	7.00	ชุด	1,250.00	8,750.00	150.00	1,050.00	9,800.00	
3.4.1.5	โคมดาวไลท์แบบฝัง LED ไม่น้อยกว่า 12 w แสงอุทราห์ (Coolwhite) 4000K	1.00	ชุด	650.00	650.00	80.00	80.00	730.00	
	สวิตช์และตัวรับ								
3.4.1.7	สวิตช์เดี่ยว ขนาด 16 A, 250 V, พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด	9.00	ชุด	95.00	855.00	80.00	720.00	1,575.00	
3.4.1.8	ตัวรับปลั๊ก (2รูเล็ก) 16A 250A มีกราด พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด	25.00	ชุด	170.00	4,250.00	90.00	2,250.00	6,500.00	
3.4.1.9	งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุดอุปกรณ์	1.00	พม่า	90,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	
	รวม (รวมงานระบบไฟฟ้า)				248,980.00		8,675.00	257,655.00	
	รวมงานอาคารบริการยานพาหนะ ขนาด 42x58 ม.				8,235,758.72		1,108,142.40	9,343,901.13	

(Handwritten signature)

ตารางแสดงการคำนวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

งานก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุงและให้บริการยานพาหนะ

สถานที่ก่อสร้าง 398 หมู่ 9 ถนนสวรรคคีรี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัด นครสวรรค์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เงื่อนไข	ค่างาน(ทุน)	FACTOR F
		ล้านบาท
เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%	<0.5
ค่าประกันผลงาน หัก	0.00%	1
ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%	2
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00%	5
สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F		10
		15
สูตรการหาค่า Factor F = D - $\left\{ \frac{[(D - E) \times (A - B)]}{(C - B)} \right\}$		20
		25
		30
เมื่อ A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน = 15,942,791.33		40
B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน = 15,000,000.00		50
C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน = 20,000,000.00		60
D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน = 1.2611		70
E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน = 1.2535		80
แทนค่า		90
$1.2611 - \left(\frac{1.2611 - 1.2535}{20,000,000.00 - 15,000,000.00} \right) \times (15,942,791.33 - 15,000,000.00)$		100
		150
		200
สรุปค่าต้นทุนงาน 15,942,791.33 บาท		250
ค่า FACTOR F เท่ากับ <u>1.2597</u>		300
		350
รวมเป็นมูลค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น <u>20,082,607.45</u>		400
<u>20,082,000.00</u>		500
		>500
		1.1805

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "