



รายละเอียดวงงาน-วงเงิน  
 โครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเก่า  
 ถนนสวรรค่วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัด นครสวรรค์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 จำนวน 5 วงงาน 270 วัน  
 ราคางานก่อสร้าง 20,000,000.00 บาท

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 10.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้  
 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000.00 บาท

งานทั่วไป

- นำเสนอแผนงานก่อสร้างและรายชื่อผู้ควบคุมงาน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบและอนุมัติ
- ทำงานติดตั้งป้ายรายละเอียดโครงการ
- งานเคลียร์รังสถานที่ก่อสร้างพร้อมรื้อย้ายแล้วเสร็จ
- จัดทำรั้วชั่วคราวรอบสถานที่และติดตั้งป้ายเขตงานก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- ทำการปักฝังก่อสร้างพร้อมกำหนดหมุดตำแหน่งฐานรากและได้รับการอนุมัติ
- นำเสนอขออนุมัติขนาดเสาเข็มเจาะ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติเหล็กเสริมและคอนกรีตที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติใช้ระบบสาธารณูปโภคพร้อมติดตั้งมาตรวัดแล้วเสร็จ
- นำวัสดุเหล็กเสริมคอนกรีตเพื่อใช้งานก่อสร้างฐานราก,ตอม่อเข้ามาเตรียมไว้ ณ โรงเรือนเก็บวัสดุ
- ขออนุมัติวัสดุงานคอนกรีตโครงสร้าง ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานเหล็กรูปพรรณ ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติวัสดุงานโครงเหล็กรูปพรรณ ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ขออนุมัติงานพื้น HOLLOW CORE ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- งานปรับเกลี่ยดินพร้อมบดอัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งาน BORING TEST ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานดำเนินเสาเข็มเจาะ อาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบ วิธี DYNAMIC LOAD TEST และนำส่งผลการทดสอบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบ วิธี SEISMIC INTEGRITY TEST และนำส่งผลการทดสอบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานขุดหลุมฐานราก - ตอม่อแล้วทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผูกเหล็กเทคอนกรีตฐานราก, และเสาตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับดิน กลบหลุมฐานรากแล้วเสร็จ ทั้งหมดแล้วเสร็จ



**รายละเอียดวงงาน-งวดเงิน**  
**โครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเก่า**  
**ถนนสวรรค่วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัด นครสวรรค์**  
**มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**

**งานเอกสาร**

- จัดทำรายชื่อ ผู้ควบคุมงานและรายชื่อสถาปนิกและวิศวกร ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบและอนุมัติ
- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม S-Curve
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 20.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

เป็นจำนวนเงิน 4,000,000.00 บาท

- งานเสา คสล. ชั้นที่ 1- ชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างคาน ชั้นที่ 1- ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างพื้น ชั้นที่ 1- ชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ

**งานเอกสาร**

- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม S-Curve
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 105 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป



รายละเอียดวงงาน-งวดเงิน

โครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเก่า  
ถนนสวรรคคีวิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัด นครสวรรค์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 20.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้  
เป็นจำนวนเงิน 4,000,000.00 บาท

- งานเสา คสล. ชั้นที่ 4- ชั้นดาดฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างคาน ชั้นที่ 4 - ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างพื้น ชั้นที่ 3 - ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ 50%

งานเอกสาร

- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม S-Curve
  - ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
  - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
  - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 165 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 20.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้  
เป็นจำนวนเงิน 4,000,000.00 บาท

- งานเสา คสล. ชั้นดาดฟ้าหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างคาน ชั้นหลังดาดฟ้า -ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างพื้น ชั้นดาดฟ้า - ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างผนังลิฟท์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานเอกสาร

- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม S-Curve
  - ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
  - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
  - แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- กำหนดแล้วเสร็จภายใน 225 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป



รายละเอียดวงงาน-วงเงิน

โครงการงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเก่า  
ถนนสวรรคคีวีดี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัด นครสวรรค์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 30.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

เป็นจำนวนเงิน 6,000,000.00 บาท

- งานก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนภายใน+ภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงฝ้า+ฝ้าเพดานพร้อมทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งบานประตูพร้อมทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งวงกบและกรอบบาน หน้าต่าง ALUMINIUM ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูพื้นกระเบื้อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตกแต่งวัสดุบุผนังห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปูพื้นกระเบื้อง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบประปา (ท่อน้ำดี) และสุขาภิบาล (ท่อน้ำเสีย) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิตช์ ภายในภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งราวกันตกบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ

อาคาร 8

- งานลาดยางแอสฟัลต์ติกไพรม์โค๊ด (PRIME COAT) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Para Asphalt Concrete) หนา 5 ซม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานต่อเติมหลังคาทางเข้าอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำระแนงบังตา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบและส่งผลทดสอบทุกระบบแล้วเสร็จ
- ทำงานส่วนที่เหลือตามรูปแบบ แล้วเสร็จทั้งหมดครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยตามสัญญา
- นำส่งบัญชีฎญแจ และคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์อาคารทุกเสร็จชนิดที่ระบุแล้ว
- เก็บกวาดเศษวัสดุออกจากอาคาร พร้อมทำความสะอาดพื้นอาคารพร้อมเข้าใช้อาคารได้
- ปรับพื้นที่บริเวณที่ตั้งโรงเรียนชั่วคราวให้สะอาดเรียบร้อย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

งานเอกสาร

- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม S-Curve
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดแล้วเสร็จภายใน 270 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป