

งวดงาน-งวดเงิน

โครงการงานก่อสร้างโดมเนกประสงค์ (ย่านมัทรี)

398 หมู่ 3 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


จำนวน 6 งวดงาน 180 วัน

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 5.00 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- จัดให้วิศวกรระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป ทำการคำนวณแก้ไขแบบและเซ็นรับรองโครงสร้างโดมเนกประสงค์ ก่อนทำการก่อสร้างจริงให้เรียบร้อย แล้วเสร็จ
- นำเสนอแผนงานก่อสร้างผู้ควบคุมงานและรายชื่อสถาปนิกและวิศวกร ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบและอนุมัติ
- งานเคลียร์รังสถานที่ก่อสร้างพร้อมรื้อย้ายแล้วเสร็จ
- จัดทำรั้วชั่วคราวรอบสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ทำการปักผังก่อสร้างพร้อมกำหนดหมุดตำแหน่งฐานรากและได้รับการอนุมัติ
- ขออนุมัติเหล็กเสริมและคอนกรีตที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- นำวัสดุเหล็กเสริมคอนกรีตเพื่อใช้งานก่อสร้างฐานราก, ตอม่อเข้ามาเตรียมไว้ ณ โรงเรือนเก็บวัสดุ
- นำเสนอขออนุมัติขนาดเสาเข็มและตำแหน่งทดสอบเสาเข็มโดยวิธี BLOW COUNT จำนวน 1 ต้น และตำแหน่งทดสอบ PILE LOAD TEST แล้วเสร็จ
- นำเสนอขออนุมัติงานโครงเหล็กรูปพรรณ, เสาเหล็ก, น๊อตยึดหัวเสา และ แผ่น Plate ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- นำเสนอขออนุมัติงานทาสีตีเส้นสนาม อะคริลิก และงานสีทาโครงเหล็กรูปพรรณต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- นำเสนอขออนุมัติงานแผ่นเมทัลชีท หนา 0.47 มม. พร้อมวัสดุยึด ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- นำเสนอขออนุมัติงานครุภัณฑ์กีฬา ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ (กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 10.00 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- นำเสาเข็มเข้าสถานที่ก่อสร้างและทำการตอกเสาเข็มตามความลึกที่กำหนดพร้อมตรวจสอบ BLOW COUNT และนำส่งผลการทดสอบแล้วเสร็จครบถ้วนตามจำนวน ( รวมเข็มรับถึงบ่าบัดน้ำเสียและถึงเก็บน้ำใต้ดิน )
- ทำการทดสอบ PILE LOAD TEST โดยวิธี DYNAMIC จำนวน 1 หลุม และนำส่งผลการทดสอบแล้วเสร็จ และได้รับการอนุมัติ (กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ



งวดงาน-งวดเงิน


โครงการงานก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ (ย่านมัทรี)

398 หมู่ 3 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จำนวน 6 งวดงาน 180 วัน

- งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 15.00 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
- ทำการขุดหลุมฐานราก-ตอม่อแล้วเสร็จ
  - ผูกเหล็กเทคอนกรีตฐานราก, และเสาตอม่อแล้วเสร็จ
  - ปรับดิน กลบหลุมฐานรากแล้วเสร็จ
  - ทำการเชื่อมและติดตั้งเสาเหล็ก 30 %
  - ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม
  - ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
  - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ (กำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
- งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 20.00 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
- ทำการเชื่อมติดตั้งเสาเหล็กแล้วเสร็จ
  - ทำงานติดตั้งโครงเหล็กหลังคาแล้วเสร็จ 30%
  - ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม
  - ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
  - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ (กำหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
- งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 20.00 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
- ทำงานติดตั้งโครงเหล็กหลังคาแล้วเสร็จ
  - ทำงานติดตั้งวัสดุหลังคาแล้วเสร็จ 50%
  - ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม
  - ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
  - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ (กำหนดแล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)



งวดงาน-งวดเงิน

โครงการงานก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ (ย่านมัทรี)

398 หมู่ 3 ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จำนวน 6 งวดงาน 180 วัน

- งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 30.00 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
- ทำงานติดตั้งวัสดุหลังคาแล้วเสร็จ
  - ทำงานทาสีตีเส้นสนาม อะคริลิค แล้วเสร็จ
  - ทำงานติดตั้งตาข่ายสนามกีฬารอบสนามฟุตบอล แล้วเสร็จ
  - ทำงานติดตั้งประตูฟุตบอลพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
  - ทำงานติดตั้งสิ่งซึ่งและอุปกรณ์ประกอบยึดตาข่าย แล้วเสร็จ
  - งานเบ็ดเตล็ดแล้วเสร็จ
  - ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม
  - ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
  - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ
- (กำหนดแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)
-

