



งวดงาน-งวดเงิน

โครงการงานปรับปรุงโรงเรียนสาธิต

398 หมู่ 9 ถนนสวรรค่วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัด นครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จำนวน 4 งวดงาน 120 วัน

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 10.00 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- นำเสนอแผนงานก่อสร้างผู้ควบคุมงานและรายชื่อสถาปนิก,วิศวกร และผู้ควบคุมงาน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบและอนุมัติ
- งานเคลียร์รังสถานที่ก่อสร้างพร้อมรื้อย้ายแล้วเสร็จ
- จัดทำรั้วชั่วคราวรอบสถานที่และติดตั้งป้ายเขตงานก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- ทำการปักผังก่อสร้างพร้อมกำหนดหมุดตำแหน่งฐานรากและได้รับการอนุมัติ
- ขออนุมัติเหล็กเสริมและคอนกรีตที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- นำวัสดุเหล็กเสริมคอนกรีตเพื่อใช้งานก่อสร้างฐานราก,ตอม่อเข้ามาเตรียมไว้ ณ โรงเรือนเก็บวัสดุ
- นำเสนอขออนุมัติวัสดุงานประตูด้านเลส และงานโครงเหล็กรูปพรรณ ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- นำเสนอขออนุมัติวัสดุงานทาสีต่างๆ ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- นำเสนอขออนุมัติวัสดุงานประตู-หน้าต่างกระจกอลูมิเนียม ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- นำเสนอขออนุมัติวัสดุงานฝ้าเพดาน ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- นำเสนอขออนุมัติวัสดุงานพื้นและผนัง ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- นำเสนอขออนุมัติวัสดุงานไฟฟ้าและประปา ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- นำเสนอขออนุมัติวัสดุงานสุขภัณฑ์ ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
- ทำการรื้อย้ายงานต่างๆของอาคารปรัชญา 50%
- ทำการรื้อย้ายงานต่างๆของอาคารหอพักชาย 50%
- ทำการขุดหลุมฐานราก-ตอม่อ ประตูรั้วโรงเรียนสาธิตและอาคารปรัชญา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานผูกเหล็กเทคอนกรีตฐานราก, และเสาตอม่อ ประตูรั้วโรงเรียนสาธิตและอาคารปรัชญา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานเทคอนกรีตเสารั้ว,คานคอดิน 50%
- ทำงานเทคานคอดิน ห้องน้ำเด็ก 50%
- ปรับดิน กลบหลุมฐานรากแล้วเสร็จ
- ทำงานหล่อฝารางระบายน้ำ อาคารปรัชญา 50%
- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ (กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)



งวดงาน-งวดเงิน

โครงการงานปรับปรุงโรงเรียนสาธิต

398 หมู่ 9 ถนนสวรรคคีวิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัด นครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จำนวน 4 งวดงาน 120 วัน

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 20.00 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการรื้อย้ายงานต่างๆของอาคารปรัชญา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการรื้อย้ายงานต่างๆของอาคารหอพักชาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานเทคอนกรีตเสารั้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานเทคานคอดิน ห้องน้ำเด็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานก่ออิฐผนังและงานฉาบผนัง อาคารปรัชญา 50%
- ทำงานก่ออิฐผนังและงานฉาบผนัง อาคารหอพักชาย 50%
- ทำการปูพื้นอาคารปรัชญา 50%
- ทำการปูพื้นหอพักชายทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำงานหล่อฝารางระบายน้ำ อาคารปรัชญา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานเทคอนกรีตหน้าอาคารปรัชญา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ (กำหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 30.00 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการปูพื้นอาคารปรัชญา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานก่ออิฐผนังและงานฉาบผนัง อาคารปรัชญา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานก่ออิฐผนังและงานฉาบผนัง อาคารหอพักชาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานเทคอนกรีตเสารั้ว,คานคอดิน และก่ออิฐผนังและงานฉาบผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานเทคานคอดิน และก่ออิฐผนังและงานฉาบผนัง ห้องน้ำเด็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานติดตั้งประตู-หน้าต่างกระจกอลูมิเนียม อาคารปรัชญา 50%
- ทำงานติดตั้งประตู-หน้าต่างกระจกอลูมิเนียม อาคารหอพักชาย 50%
- ทำงานติดตั้งผนังกระจกอลูมิเนียม อาคารหอพักชาย 50%
- ทำงานทาสีผนัง อาคารปรัชญา 50 %
- ทำงานทาสีผนัง อาคารหอพักชาย 50 %
- ทำงานติดตั้งฝ้าเพดาน อาคารปรัชญาและอาคารหอพักชาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานติดตั้งประตูสแตนเลส ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานติดตั้งรั้วเหล็ก พร้อมทาสี 50 %
- ทำงานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ



งวดงาน-งวดเงิน

โครงการงานปรับปรุงโรงเรียนสาธิต

398 หมู่ 9 ถนนสวรรคคีวิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัด นครสวรรค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

จำนวน 4 งวดงาน 120 วัน

- ทำงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศของเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานติดตั้งระบบไฟฟ้า 50%
- ทำงานติดตั้งระแนงไม้ตราช่างพร้อมทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานติดตั้งรางน้ำสแตนเลส ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานติดตั้งระบบประปา อาคารหอพักชาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ (กำหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 40.00 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำงานติดตั้งประตู-หน้าต่างกระจกอลูมิเนียม อาคารปรัชญา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานติดตั้งประตู-หน้าต่างกระจกอลูมิเนียม อาคารหอพักชาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานติดตั้งผนังกระจกอลูมิเนียม อาคารหอพักชาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานทาสีผนัง อาคารปรัชญาและอาคารหอพักชาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานทาสีฝ้าเพดาน อาคารปรัชญาและอาคารหอพักชาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานติดตั้งมุ้งลวด อาคารหอพักชาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานติดตั้งรั้วเหล็ก พร้อมทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมทดสอบระบบ อาคารปรัชญาและอาคารหอพักชาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำงานขัดพื้นเดิม อาคารปรัชญา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเบ็ดเตล็ด อาคารปรัชญา,อาคารหอพักชายและงานประตูรั้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำรายงานประจำวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม
- ส่งรูปถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆแล้วเสร็จ (กำหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

