

การแบ่งงวดงาน — งวดเงิน
โครงการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แบ่งออกเป็น

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 5% ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
(ระยะเวลาทำงาน 45 วันนับจากวันทำสัญญา)

ถนน คสล. สาย A

- สำรองวางแนวระดับ ทั้งหมด
- สำรองวางแนวระดับ ปรับพื้นดินและบดอัดแน่น 50 %
- ปรับพื้นฐาน ทาง ลงหินคลุกบดอัดแน่น สาย A, 15 %

ถนน คสล. สาย B

- สำรองวางแนวระดับ ถมดินและบดอัดแน่น ทั้งหมด

รั้ว สาย A

- สำรองวางแนวระดับ รั้ว ทั้งหมด
- ดอกเสาเข็ม 50 %

งานรั้วและกำแพงกันดิน คสล. ยาวไม่น้อยกว่า 284 เมตร ตามแบบรูป สาย B

- สำรองวางแนวระดับ ทั้งหมด

อื่นๆ

- ส่งภาพถ่ายขณะทำงานประจำงวด ขนาด A 4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
ทำรายงาน MONTHLY REPORT, WEEKLY REPORT

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 5% ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
(ระยะเวลาทำงาน 75 วันนับจากวันทำสัญญา)


ถนน คสล. สาย A

- สำรองวางแนวระดับ ปรับพื้นดินและบดอัดแน่น ทั้งหมด
- ปรับพื้นฐาน ทาง ลงหินคลุกบดอัดแน่น สาย A, 15 %
- เทพื้นถนน คสล. 15 %

ถนน คสล. สาย B

รั้ว สาย A

- ดอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- จัดทำฐานราก เสา ตอม่อ คาน 20 %



อื่นๆ

- ส่งภาพถ่ายขณะทำงานประจำงวด ขนาด A 4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 10% ของราคาที่เหมาะสมที่ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
(ระยะเวลาทำงาน 105 วัน นับจากวันทำสัญญา)

ถนน คสล. สาย A

- ปรับพื้นฐาน ทาง ลงหินคลุกบดอัดแน่น สาย A, 15 %
- เทพื้นถนน คสล. 15 %

ถนน คสล. สาย B

- สักรวจวางแนวระดับ ถมดินและบดอัดแน่น ทั้งหมด

รั้ว สายA

- จัดทำฐานราก เสา ตอม่อ คาน 25 %
- ก่ออิฐผนังรั้ว 15 %

งานรั้วและกำแพงกันดิน คสล. ยาวไม่น้อยกว่า 284 เมตร ตามแบบรูป สาย B

- ดอกเสาเข็ม สำหรับกำแพงกันดิน 50 %

อื่นๆ

- ส่งภาพถ่ายขณะทำงานประจำงวด ขนาด A 4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 10 % ของราคาที่เหมาะสมที่ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
(ระยะเวลาทำงาน 135 วันนับจากวันทำสัญญา)

ถนน คสล. สาย A

- ปรับพื้นฐาน ทาง ลงหินคลุกบดอัดแน่น สาย A, 15 %
- เทพื้นถนน คสล. 15 %
- ลงหินคลุกบดอัดไหล่ทาง สาย A 15 %

ถนน คสล. สาย B

- สักรวจวางแนวระดับ ถมดินและบดอัดแน่น ทั้งหมด
- วางท่อ คสล. ทั้งหมด

รั้ว สายA

- จัดทำฐานราก เสา ตอม่อ คาน 25 %
- ก่ออิฐผนังรั้ว 15 %

AM J. M. M.

งานรั้วและกำแพงกันดิน คสล. ยาวไม่น้อยกว่า 284 เมตร ตามแบบรูป สาย B

- ดอกเสาเข็ม สำหรับกำแพงกันดิน แล้วเสร็จ

อื่นๆ

- ส่งภาพถ่ายขณะทำงานประจำงวด ขนาด A 4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT

งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้ 15 % ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
(ระยะเวลาทำงาน 165 วันนับจากวันทำสัญญา)

ถนน คสล. สาย A

- ปรับพื้นฐาน ทาง ลงหินคลุกบดอัดแน่น สาย A, 15 %
- เทพื้นถนน คสล. 15 %
- ลงหินคลุกบดอัดไหล่ทาง สาย A 15 %

ถนน คสล. สาย B

- สักรวางแนวระดับ ถมดินและบดอัดแน่น ทั้งหมด
- วางท่อ คสล. ทั้งหมด

รั้ว สาย A

- จัดทำ ฐานราก เสา คม่อ คาน 25 %
- ก่ออิฐผนังรั้ว 15 %
- ฉาบผนังรั้ว คาน เสา ทับหลัง 25 %

งานรั้วและกำแพงกันดิน คสล. ยาวไม่น้อยกว่า 284 เมตร ตามแบบรูป สาย B

- งานโครงสร้างกำแพงกันดินแล้วเสร็จ 25 %


อื่นๆ

- ส่งภาพถ่ายขณะทำงานประจำงวด ขนาด A 4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT

งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้ 15 % ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
(ระยะเวลาทำงาน 195 วันนับจากวันทำสัญญา)

ถนน คสล. สาย A

- ปรับพื้นฐาน ทาง ลงหินคลุกบดอัดแน่น สาย A, 15 %
- เทพื้นถนน คสล. 15 %
- ลงหินคลุกบดอัดไหล่ทาง สาย A 15 %



ถนน คสล. สาย B

- ปรับพื้นฐาน ทาง ลงหินคลุกบดอัดแน่น แล้วเสร็จ

รั้ว สายA

- จัดทำ ฐานราก เสา ตอม่อ คาน 25 %
- ก่ออิฐผนังรั้ว 15 %
- ฉาบผนังรั้ว คาน เสา ทับหลัง 25 %
-

งานรั้วและกำแพงกันดิน คสล. ยาวไม่น้อยกว่า 284 เมตร ตามแบบรูป สาย B

- งาน โครงสร้างกำแพงกันดินแล้วเสร็จ 25 %

อื่นๆ

- ส่งภาพถ่ายขณะทำงานประจำงวด ขนาด A 4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT

งวดที่ 7 จะจ่ายเงินให้ 20 % ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
(ระยะเวลาทำงาน 225 วันนับจากวันทำสัญญา)

ถนน คสล. สาย A

- เทพื้นถนน คสล. 15 %
- ลงหินคลุกบดอัดไหล่ทาง สาย A 15 %

ถนน คสล. สาย B

- เทพื้นถนน คสล. 50 %
- ลงหินคลุกบดอัดไหล่ทาง 60 %

รั้ว สายA


- จัดทำ ฐานราก เสา ตอม่อ คาน แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนังรั้ว แล้วเสร็จ
- ฉาบผนังรั้ว คาน เสา ทับหลัง 50 %

งานรั้วและกำแพงกันดิน คสล. ยาวไม่น้อยกว่า 284 เมตร ตามแบบรูป สาย B

- งาน โครงสร้างกำแพงกันดินแล้วเสร็จ

อื่นๆ

- ส่งภาพถ่ายขณะทำงานประจำงวด ขนาด A 4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
 - ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT

AM 

งวดที่ 8 จะจ่ายเงินให้ 20 % ของราคาที่ประกวดราคาได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
(ระยะเวลาทำงาน 270 วันนับจากวันทำสัญญา)

ถนน คสล. สาย A

- เทพื้นถนน คสล. แล้วเสร็จทั้งหมด
- ลงหินคลุกบดอัดไหล่ทาง แล้วเสร็จทั้งหมด
- ลงวัสดุเชื่อมรอยต่อทั้งหมด

ถนน คสล. สาย B

- งานถนนแล้วเสร็จ ทั้งหมด
- ลงวัสดุเชื่อมรอยต่อ ทั้งหมด

รั้ว สาย A

- งานรั้ว แล้วเสร็จ ทั้งหมด

งานรั้วและกำแพงกันดิน คสล. ยาวไม่น้อยกว่า 284 เมตร ตามแบบรูป สาย B

- งานรั้วกำแพงกันดิน แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานประตูรั้ว แล้วเสร็จ ทั้งหมด

งานระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ

งานวางท่อ แล้วเสร็จ

อื่นๆ

- ส่งภาพถ่ายขณะทำงานประจำงวด ขนาด A 4 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 รูป เป็นจำนวน 3 เล่ม
- ส่งหลักฐานการชำระค่าสาธารณูปโภคประจำงวด เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ

ทำรายงาน MONTHLY REPORT ,WEEKLY REPORT

งานส่วนอื่นๆที่เหลือ พร้อมปรับพื้นที่ เก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูป-รายการ
ทั้งหมด

BH

